



说明:

- 1.单位以毫米计, 高程以米计。
- 2.前端箱均为暗装, 箱底距地1.4米。
摄像机距所在平面3.0米挂端安装, 具体安装方法详见《建筑电气安装工程图集》。
- 3.正常不带电的各电气设备金属外壳要求可靠接地。
- 4.摄像机前端控制箱至摄像机的线缆以及安装附件均由摄像机供货商提供。
- 5.门禁前端控制器至各终端设备的线缆由门禁供货商提供。