



- 说明:
- 尺寸以毫米计，高程以米计。
  - 整个中控室内设置500mm 防静电地板，所有线缆均敷设在防静电地板下。
  - 控制台上设备详见系统配置图。
  - 设备间柜体下设置角钢支架。

25						
24		等保安全系统成套设备	等保安全系统厂家配套	套	1	
23		等保安全系统成套设备	等保安全系统厂家配套	套	1	
22		智慧水厂系统成套设备	智慧水厂厂家配套	套	1	
21		智能安防系统成套设备	智能安防厂家配套	套	1	
20		智能配电系统成套设备	智能配电厂家配套	套	1	
19		视频系统成套设备	视频厂家配套	套	1	
18		自控系统成套设备	自控厂家配套	套	1	
17		电缆桥架	200x100 耐腐复合模压彩钢	米	10	吊顶内安装 配套等通、支架等
16		电缆桥架	300x150 耐腐复合模压彩钢	米	100	防静电地板下安装 配套等通、支架等
15		工作台		套	2	
14	AW	智能安防服务器柜	内含智能安防相关数据 存储单元及系统相关配件等	套	1	组屏4面
13	SW	视频服务器柜	内含生产视频图像相关数据 存储单元及系统相关配件等	套	1	组屏4面
12	ZW	智慧水厂数据服务器柜	内含智慧水厂相关数据 存储单元及系统相关配件等	套	1	组屏3面
11	FW	自控数据服务器柜	内含工艺数据 存储单元及系统相关配件等	套	1	组屏3面
10	JH	交换机柜	内含自控、视频、安防等交换机	套	1	组屏2面
9	UPS	UPS系统	20kVA 含出线柜	套	2	含4面柜
8		网络打印机	A3, 激光	台	2	
7		智能安防工作站	工业级	台	2	
6		智能配电工作站	工业级	台	1	
5		智慧水厂工作站	工业级	台	2	
4		LED显示屏	8x4.5 (m) P1.25	套	2	
3		LED系统控制站	LED系统配套	台	2	
2		视频监控工作站	视频系统配套	台	2	
1		操作员站、工程师站	工业级	台	5	
序号	符号	名 称	型号规格	单位	数量	备 注

自 控 设 备 明 细 表