会签栏

| 编　号 | 用　　途 | 型号及规格 | 起　点 | 终　点 | 敷设方式 | 数量(米) | 电压种类 | 参考图号 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三、 | 仪表、自控 | | | | | | | | |
| TSY-01 | JH8交换机柜电源 | YJV-1 3x4 | UPS13柜 | JH8交换机柜 | 沟 | 10 | 220 | | |
| TSY-02 | | | | | | | | | |
| TSY-03 | 脱水机房1#摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | UPS柜 | 1#摄像机 | 桥架、管 | 15 | 220 | | |
| TSY-04 | 脱水机房1#摄像机信号 | 六类屏蔽网线 | 1#摄像机 | 交换机柜 | 桥架、管 | 15 | | | |
| TSY-05 | 脱水机房2#摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | UPS柜 | 2#摄像机 | 管 | 15 | 220 | | |
| TSY-TS | 脱水机房2#摄像机信号 | 六类屏蔽网线 | 2#摄像机 | 交换机柜 | 管 | 15 | | | |
| TSY-07 | 脱水机房3#摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | UPS柜 | 3#摄像机 | 桥架、管 | 30 | 220 | | |
| TSY-08 | 脱水机房3#摄像机信号 | 六类屏蔽网线 | 3#摄像机 | 交换机柜 | 桥架、管 | 30 | | | |
| TSY-09 | 脱水机房4#摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | UPS柜 | 4#摄像机 | 桥架、管 | 40 | 220 | | |
| TSY-10 | 脱水机房4#摄像机信号 | 六类屏蔽网线 | 4#摄像机 | 交换机柜 | 桥架、管 | 40 | | | |
| TSY-11 | 脱水机房5#摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | UPS柜 | 5#摄像机 | 桥架、管 | 50 | 220 | | |
| TSY-12 | 脱水机房5#摄像机信号 | 六类屏蔽网线 | 5#摄像机 | 交换机柜 | 桥架、管 | 50 | | | |
| TSY-13 | 脱水机房6#摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | UPS柜 | 6#摄像机 | 桥架、管 | 15 | 220 | | |
| TSY-14 | 脱水机房6#摄像机信号 | 六类屏蔽网线 | 6#摄像机 | 交换机柜 | 桥架、管 | 15 | | | |
| TSY-15 | 脱水机房7#摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | UPS柜 | 7#摄像机 | 桥架、管 | 25 | 220 | | |
| TSY-16 | 脱水机房7#摄像机信号 | 六类屏蔽网线 | 7#摄像机 | 交换机柜 | 桥架、管 | 25 | | | |
| TSY-17 | 脱水机房8#摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | UPS柜 | 8#摄像机 | 桥架、管 | 45 | 220 | | |
| TSY-18 | 脱水机房8#摄像机信号 | 六类屏蔽网线 | 8#摄像机 | 交换机柜 | 桥架、管 | 45 | | | |
| TSY-19 | 脱水机房9#摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | UPS柜 | 9#摄像机 | 桥架、管 | 50 | 220 | | |
| TSY-20 | 脱水机房9#摄像机信号 | 六类屏蔽网线 | 9#摄像机 | 交换机柜 | 桥架、管 | 50 | | | |
| TSY-21 | 脱水机房10#摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | UPS柜 | 10#摄像机 | 桥架、管 | 50 | 220 | | |
| TSY-22 | 脱水机房10#摄像机信号 | 六类屏蔽网线 | 10#摄像机 | 交换机柜 | 桥架、管 | 50 | | | |
| TSY-23 | 脱水机房1#门禁控制器电源 | YJV-1 3x2.5 | UPS柜 | 1#门禁控制器 | 桥架、管 | 5 | 220 | | |
| TSY-24 | 脱水机房1#门禁控制器信号 | 六类屏蔽网线 | 1#门禁控制器 | 交换机柜 | 桥架、管 | 7 | | | |
| TSY-25 | 脱水机房2#门禁控制器电源 | YJV-1 3x2.5 | UPS柜 | 2#门禁控制器 | 桥架、管 | 28 | 220 | | |
| TSY-26 | 脱水机房2#门禁控制器信号 | 六类屏蔽网线 | 2#门禁控制器 | 交换机柜 | 桥架、管 | 30 | | | |
| TSY-27 | 脱水机房3#门禁控制器电源 | YJV-1 3x2.5 | UPS柜 | 3#门禁控制器 | 桥架、管 | 10 | 220 | | |
| TSY-28 | 脱水机房3#门禁控制器信号 | 六类屏蔽网线 | 3#门禁控制器 | 交换机柜 | 桥架、管 | 12 | | | |
| TSY-29 | 脱水机房4#门禁控制器电源 | YJV-1 3x2.5 | UPS柜 | 4#门禁控制器 | 桥架、管 | 45 | 220 | | |
| TSY-30 | 脱水机房4#门禁控制器信号 | 六类屏蔽网线 | 4#门禁控制器 | 交换机柜 | 桥架、管 | 47 | | | |
| TSY-31 | | | | | | | | | |
| TSY-32 | 1#UWB基站信号 | 六类屏蔽网线 | 1#UWB基站 | 交换机柜 | 桥架、管 | 30 | | | |
| TSY-33 | 2#UWB基站信号 | 六类屏蔽网线 | 2#UWB基站 | 交换机柜 | 桥架、管 | 30 | | | |
| TSY-34 | 3#UWB基站信号 | 六类屏蔽网线 | 3#UWB基站 | 交换机柜 | 桥架、管 | 40 | | | |
| TSY-35 | 4#UWB基站信号 | 六类屏蔽网线 | 4#UWB基站 | 交换机柜 | 桥架、管 | 40 | | | |
| TSY-36 | 5#UWB基站信号 | 六类屏蔽网线 | 5#UWB基站 | 交换机柜 | 桥架、管 | 50 | | | |
| TSY-37 | 6#UWB基站信号 | 六类屏蔽网线 | 6#UWB基站 | 交换机柜 | 桥架、管 | 50 | | | |
| TSY-38 | 7#UWB基站信号 | 六类屏蔽网线 | 7#UWB基站 | 交换机柜 | 桥架、管 | 60 | | | |
| TSY-39 | 1#无线AP基站信号 | 六类屏蔽网线 | 1#无线AP | 交换机柜 | 桥架、管 | 20 | | | |
| TSY-40 | 2#U无线AP基站信号 | 六类屏蔽网线 | 2#无线AP | 交换机柜 | 桥架、管 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 编　号 | 用　　途 | 型号及规格 | 起　点 | 终　点 | 敷设方式 | 数量(米) | 电压种类 | 参考图号 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程<br>重力浓缩池（下叠排泥池）、污泥平衡池及脱水机房<br>脱水机房 电缆统计表（二） | 项目(副)负责人 | 杨力 | 校核人 | 赵申 | 阶段 | 施工图设计 | |
| | | 专业负责人 | 李亚东　梁毅 | 审核人 | 董威 | 图号 | 2021W039-SS0607-DQ03 | |
| | | 设　计　人 | 韩锦华 | 审定人 | 强百祥 | 日期 | 2021.11 | 比例 |