


信息化平面图 1:100

说明:

- 1.图中尺寸单位为毫米,高程为米。
- 2.图中所有电缆的型号、长度详见电缆统计表。
- 3.电缆保护管敷设经过结构伸缩缝时,要求在伸缩缝两侧做电缆接线盒。
- 4.设备保护管出地面300mm,并作做防水弯头,电缆引出后穿金属软管连接设备。

10		蛇皮管	Ø25	米	若干	
9		PVC管	PVCØ25	米	50	
8	Ⓢ	UWB基站		套	4	防腐型 距地3.0米安装
7	📶	无线覆盖系统	无线系统配套	套	1	防腐型 距地3.0米安装
6	●	门禁电磁锁	门禁系统配套	套	4	
5	ⓐ	门禁开门按钮	门禁系统配套	套	4	防腐型 距地1.4米暗装
4	ⓑ	门禁读卡器	门禁系统配套	套	4	距地1.4米暗装
3	Ⓐ	门禁前端控制器	门禁系统配套	套	4	防腐型 距地2.0米安装
2	ⒸⒶ	摄像机前端箱	视频摄像机配套 内置避雷器、稳压电源、光端机等	套	3	防腐型 距地3.0米安装 配套安装附件
1	ⒸⒶ	视频摄像机	数字、半球、高清、300万像素	套	3	防腐型 距地3.0米安装 配套安装附件
序号	符号	设备名称	型号规格	单位	数量	备注

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程						项目(副)负责人	杨力	校核人	赵申	阶段	施工图设计	
	加药间、次氯酸钠间、监控中心及主变配电室BP02						专业负责人	李亚东 梁毅	审核人	董威	图号	2021W039-SS0603-DQ51	
	次氯酸钠间信息化平面图						设计人	王聪聪	审定人	强百祥	日期	2021.10	比例 1:100