



- 说明:
- 图中尺寸单位为毫米, 标高为米。
 - 图中所示仪表的安装以厂家提供安装方式为准, 安装支架由厂家配套提供。
 - 全部仪表设备接地端子均与其附近接地干线可靠连接并接地及导电位联结。
 - 桥架敷设的仪表电缆引自桥架后穿管连接设备, 仪表电缆引自埋管后穿管连接设备。
 - 成套系统的仪表及其电缆由厂家提供, 本次设计仅为预留电缆通道、桥架、桥架系统或供货的仪表不列入材料表内。

| | | | | | |
|----|-------------|---------------|----|-----|-----------------|
| 15 | 电视墙 | 425 | 米 | 100 | |
| 14 | PVC管 | 420 | 米 | 100 | |
| 13 | PVC管 | 425 | 米 | 500 | |
| 12 | 二、三级配电箱 | 250V 6A | 个 | 1 | 距墙2.0米安装 |
| 11 | 网络接口 | 86系列 | 个 | 1 | 距墙2.0米安装 |
| 10 | 信息展示屏(含控制屏) | 25寸触摸一体机 | 套 | 1 | 距墙1.4米安装 |
| 9 | 信息屏 | 约置配设备、CPU、鼠标等 | 台 | 1 | 距墙1.4米安装 |
| 8 | 网络机柜 | | 套 | 24 | |
| 7 | 无线网络节点 | 无线网络系统配套 | 套 | 10 | |
| 6 | 门禁电锁 | 门禁系统配套 | 套 | 14 | |
| 5 | 门禁开门按钮 | 门禁系统配套 | 套 | 14 | 距墙1.2米安装 |
| 4 | 门禁读卡器 | 门禁系统配套 | 套 | 14 | 距墙1.2米安装 |
| 3 | 门禁控制器 | 门禁系统配套 | 套 | 14 | 距墙2.0米安装 |
| 2 | 摄像机 | 摄像机系统配套 | 套 | 23 | 距墙3.0米安装 配套安装附件 |
| 1 | 视频监控主机 | 摄像机系统配套 | 套 | 23 | 距墙3.0米安装 配套安装附件 |
| 设备 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |