



- 说明:
- 1.单位以毫米计,高程以米计。
  - 2.入户穿管待电缆敷设施工完成后,做好防水封堵。
  - 3.所有仪表设备的接地端与电缆沟、桥架中敷设的接地扁钢可靠连接,电缆沟中接地扁钢与厂区电缆沟中接地干线可靠相连,接地阻值小于1欧姆。
  - 4.终端路径为电缆保护管时,保护管引至设备附近出地面300mm做防水等头出线口,电缆引出后穿蛇皮管连接设备接线端;终端路径为地面电缆桥架或竖井时,电缆桥架或竖井引至设备附近做出线口,电缆引出后穿蛇皮管连接设备接线端。
  - 5.图中所有电缆埋管转弯超过2个或过长伸缩时,需做暗装接线盒,接线盒数量、位置由施工方根据相关规范,现场确认。

12						
11		蛇皮管	∅25	米	若干	
10		镀锌钢管	SC25	米	200	
9	☒	信息箱	智慧水厂系统配套 内置交换机、稳压电源、配电设备、接入交换机等	套	2	桥架上方安装
8	☒	WIFI站点	无线覆盖系统配套	套	1	距地3.0米安装
7	☒	UWB基站		套	6	底距地面3.0米安装
6	●	门禁电磁锁	门禁系统配套	套	3	
5	☐	门禁开门按钮	门禁系统配套	套	3	距地1.4米暗装
4	☐	门禁读卡器	门禁系统配套	套	3	距地1.4米暗装
3	☐	门禁前端控制器	门禁系统配套	套	3	距地2.0米安装
2	☐	摄像机前端箱	视频监控设备配套 内置交换机、稳压电源等	套	1	距地2.0米安装 配套安装附件
1	☐	视频摄像机	数字、半球、高清	套	1	距地2.0米安装 配套安装附件
序号	符号	设备名称	型号规格	单位	数量	备注
设备材料表						

设备材料表					
项目(副)负责人	杨力	校核人	赵中	阶段	施工图设计
专业负责人	李亚东 梁毅	审核人	董威	图号	2021W039-SS0606-YZ30
设计人	闫科举	审定人	强百祥	日期	2021.10 比例 图示