广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2024年03月13日确认图纸
审图 机构名称：深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19014
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、风景园林）工程
有效期至：2026年09月19日
2024年03月14日完成审查

建筑 结构 电气 暖通 给排水 工艺 自控

水表接驳工程量表

DN15~25水表（埋地管为PE管）						
编号	名称	规格	材料	数量	单位	备注
1	异径三通	De（主管管径）x32	PE	–	个	具体规格详见市政、社区道路类、巷道类管道主要工程量表
2	90°弯头	De32	PE	1276	个	埋地段
3	水表立管	De32	PE	893.2	米	埋地立管
4	内牙直通	De32	PE	1276	个	管材转换处
5	外丝直接	DN25	316L	1276	个	管材转换处
6	水表立管	DN25	316L	765.6	米	明敷立管
7	90°弯头	DN25	316L	2552	个	明敷段
8	表前闸阀	DN25	铜	1276	个	明敷段
9	变径直通	DN25x15	316L	920	个	明敷段，需变径时使用
10	变径直通	DN25x20	316L	290	个	明敷段，需变径时使用
11	水表接头	DN15	铜	1840	个	明敷段
12	水表接头	DN20	铜	580	个	明敷段
13	水表接头	DN25	铜	132	个	明敷段
14	旋翼式智能远传水表	DN15		920	个	
15	旋翼式智能远传水表	DN20		290	个	
16	旋翼式智能远传水表	DN25		66	个	
17	水表横管	DN25	316L	1276	米	明敷段
18	表后管	DN15	PVC	504	米	若移表、按每户12m计
19	表后管	DN20	PVC	60	米	若移表、按每户12m计
20	表后管	DN25	PVC	24	米	若移表、按每户12m计
21	管卡	DN25	316L	2552	个	

水表接驳工程量表

DN40水表（埋地管为PE管）						
编号	名称	规格	材料	数量	单位	备注
1	异径三通	De（主管管径）x63	PE	–	个	具体规格详见市政、社区道路类、巷道类管道主要工程量表
2	90°弯头	De63	PE	18	个	埋地段
3	水表立管	De63	PE	12.6	米	埋地立管
4	内牙直通	De63	PE	18	个	管材转换处
5	外丝直接	DN50	316L	18	个	管材转换处
6	水表立管	DN50	316L	10.8	米	明敷立管
7	90°弯头	DN50	316L	36	个	明敷段
8	表前闸阀	DN50	铜	18	个	明敷段
9	法兰盘	DN50	316L	36	个	明敷段
10	变径直通	DN50x40	316L	18	个	明敷段
11	水表接头	DN40	铜	36	个	明敷段
12	旋翼式智能远传水表	DN40		18	个	
13	水表横管	DN50	316L	18	米	明敷段
14	止回阀	DN40	铜	18	个	明敷段
15	表后闸阀	DN40	铜	18	个	明敷段
16	表后管	DN40	PVC	36	米	若移表、按每户12m计
17	管卡	DN50	316L	36	个	

中国市政工程东北设计研究总院有限公司
出图专用章
证书编号：2200389
吉林省住房和城乡建设厅核准

注1、本工程量仅供参考，预算需根据图纸重新核算。

中国市政工程东北设计研究总院有限公司											
							建设单位	东莞市水务集团供水有限公司			
							工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）			
审　定	薛　昆		校　核	刘健辉			子项名称	东风社区			
审　核	崔　壮		设　计	李剑成			主要工程数量表				
项目负责人	袁　琳		制　图	杜周武			阶　段	施工图	专　业	给排水	比　例
专业负责人	梁　伟		日　期	2023.12	图　号		HM-DF-SS-03		工程编号	DG2023P021S	版　次 A