广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2024年03月13日确认图纸
审图 机构名称：深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19014
业务范围：一类 房屋建筑（冷链限高层）工程；一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、风景园林）工程
有效期至：2026年09月19日
2024年03月14日完成审查

建筑 结构 电气 通讯 | 覆通 给排水 工艺 自控

X=2524659.278 Y=38472003.270 JQFB54
X=2524658.832 Y=38472002.152 JQFB55
X=2524655.989 Y=38472003.230 JQFB56
X=2524653.760 Y=38472004.075 JQFB57
X=2524649.559 Y=38471993.312 JQFB58
X=2524647.992 Y=38471988.608 JQFB59
X=2524646.983 Y=38472006.770 JQFB72
X=2524660.532 Y=38472023.832 JQFB38
X=2524660.873 Y=38472031.672 JQFB37
X=2524648.413 Y=38472033.049 JQFB34
X=2524647.145 Y=38472033.134 JQFB35
X=2524633.954 Y=38472037.677 JQFB24
X=2524627.929 Y=38472038.010 JQFB32
X=2524648.638 Y=38472036.355 JQFB23
X=2524632.912 Y=38472061.219 JQFB26
X=2524631.862 Y=38472070.437 JQFB27
X=2524634.153 Y=38472045.053 JQFB25
X=2524627.55 Y=38472102.4

De32-1 De32-2 De32-3 De32-4 De32-5 De32-7 De32-8 De32-9
De63-1 De63-2 De63-5 De63-7 De63-11 De63-12 De63-13 De63-15 De63-16
迁移 3*15
Q20 Q25 2×20

东莞虎门居岐鸿祺家私厂
树田大道
水泥 砼 砖 简 泥

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

图例：
- 设计市政供水管 De110-8 PE管公称外径(mm)-长度(m)
- 设计巷道供水管 φ101.6x2-8 不锈钢管管径x壁厚(mm)-长度(m)
- 设计明敷供水管 DN100-8 球墨铸铁管公称直径(mm)-长度(m)
- 原位更换水表(2户 DN15水表) D108x6.3-8 钢管管径x壁厚(mm)-长度(m)
- 迁移并更换水表(1户 DN15水表) Ⓐ A类巷道 Ⓒ C 类巷道
- 水表分水器(5户DN20水表) Ⓑ B类巷道 Ⓓ D 类巷道
- 市政主干路 市政次干路 市政支路 人行道 绿化带 支墩
- 阀阀井(或蝶阀井) 排气阀井 排泥阀井 DMA流量计井 现状消火栓 设计供水立管
- 现状给水管 现状电力管 现状通信管 现状污水管 现状雨水管 现状燃气管

X=530014.460 Y=360309.023 2.490 0.700 JQA-1 节点编号 X轴坐标 Y轴坐标 设计地面标高(m) 设计管中标高(m)

说明：
1、本图比例尺为1：500。
2、图示除管径、井径以毫米计外，其他均以米计。
3、本图坐标采用2000坐标系，高程采用1985国家高程基准。
4、巷道敷设做法详见各类巷道横断面大样图。
5、巷道内无物探资料的根据现场情况进行管线保护、迁改及高压线避让等方可施工。
6、市政道路与巷道的分界为巷道口阀门井后或市政管线三通件后，旧位置详见平面标识。

中国市政工程东北设计研究总院有限公司
出图专用章
证书编号：2200389
吉林省住房和城乡建设厅核准

中国市政工程东北设计研究总院有限公司						建设单位	东莞市水务集团供水有限公司				
						工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）				
审定	薛昆		校核	刘健辉		子项名称	居岐社区				
审核	崔壮		设计	杨宁		供水管道平面布置图					
项目负责人	袁琳		制图	杨宁		阶段	施工图	专业	给排水	比例	1:250
专业负责人	梁伟		日期	2023.12		图号	HM-JQ-SS-08	工程编号	DG2023P02LS	版次	A