

9								
8								
7								
6		PVC管		∅20		米	-	按实计量
5		聚氯乙烯绝缘电线		BVR 1X16		米	-	按实计量
4		接地网络		基础钢筋		米	-	
3		接地测试板		100x100x6		个	1	
2		预埋接地连接板		100x100x6		个	6	
1		接地干线		-40X4热镀锌扁钢		米	190	按实计量
序号	参照代号	名 称		型 号 规 格		单位	数量	备注
设 备 材 料 表								
 中国市政工程设计研究总院有限公司 Central & Southern China Municipal Engineering Design and Research Institute Co., Ltd.					工程名称	东莞市茶山镇污水处理厂改扩建项目勘察设计		
工程设计综合资质甲级:A142001257 工程咨询甲级资质:甲212021010950					子 项	电气工程		
审 定 胡咏祥		专业负责人	蒋金红	刘发明	图 名	生物除臭滤池防雷接地布置图		
审 核 胡咏祥		校 核 施 皓	设计	刘国社	设计号	排06-2023-62	设计阶段	施工图
项目负责人	戴伟峰 周吉明	设计	刘国社	刘国社	图 号	施-电1665	专 业	电气
					日期	2024.03	版本	A