

现状苗木迁移绿化工程数量表

序号	苗木名称	数量		规    格			备    注
		(株)	(M²)	胸径 (CM)	高度 (CM)	冠幅 (CM)	
1	迁移苗木1	55		10—20		1、外迁苗木，迁移点由甲方定，距离暂以20km算，具体根据实际情况定，迁移后加强养护保护，成活率需达到95%；所有迁移苗木，具体位置、品种及规格以实际施工时现场为准。苗木移植的准备工作、挖掘及包装、吊装运输等应符合现行施工及验收的相关规定。 2、表中胸径为迁移苗木现状胸径，乔木按半冠迁移；其他灌木、地被、草皮等绿化现址物的均以清除为主，其清除量见主体清理场地的量。 3、迁移的苗木养护管理期拟定1年，建设单位另有要求的从其要求。 4、迁移前施工单位应作专门的施工组织设计；迁移前应取得相关单位的迁移许可后方可施工。	
2	迁移苗木2	39		20—30			
3	迁移苗木3	5		30—40			
4	迁移苗木4	1		50—60			
5	钢结构支撑	100套					

说明：表中数量为主要工程数量，依据测量单位提供数据整理所得，不得直接作为清单使用；工程量以实际发生，并经过监理复核为准。

绿化工程数量表

序号	苗木名称	学 名	数 量		规 格				备 注
			(株)	(M2)	胸径(CM)	高度(CM)	冠幅(CM)	土球(CM)	
1	凤凰木	<i>Delonix regia</i>	13		15-16	551-600	401-450	Ø100	假植苗，全冠，树形优美，冠幅饱满 钢结构支撑
2	大腹木棉	<i>Ceiba speciosa</i>	9		腹径25-26	601-700	351-400	Ø140	假植苗，全冠，树形优美，冠幅饱满 钢结构支撑
3	香樟	<i>Cinnamomum camphora (L.) Presl.</i>	97		13-14	451-500	301-350	Ø90	假植苗，全冠，树形优美，冠幅饱满 钢结构支撑
4	小叶榄仁	<i>Terminalia neotaliala</i>	24		11-12	301-350	201-250	Ø80	假植苗，全冠，树形优美，冠幅饱满 钢结构支撑
5	四季桂	<i>Osmanthus fragrans var. semperflorens</i>	80		9-10	301-350	201-250	Ø60	假植苗，全冠，树形优美，冠幅饱满 钢结构支撑
6	红花鸡蛋花	<i>Plumeria rubra Lcv.Acutifolia</i>	19		D12-13	301-350	301-350	Ø80	假植苗，树形饱满，姿态优美，三级及以上分枝 钢结构支撑
7	水红勒杜鹃	<i>Bougainvillea spectabilis Willd.</i>	10			101-120	81-100	Ø40	灌木，冠幅饱满，姿态优美
8	九里香	<i>Murraya exotica</i>	5			101-120	81-100	Ø40	灌木，冠幅饱满，姿态优美
9	细叶芒	<i>Miscanthus sinensis cv.</i>		98		36-40	31-35		16袋/m2，7斤袋
10	变叶木	<i>Codiaeum variegatum (L.) A. Juss.</i>		130		36-40	31-35		25袋/m2，5斤袋
11	水生美人蕉	<i>Canna glauca L.</i>		101		36-40	31-35		16袋/m2，7斤袋
12	紫花翠芦莉	<i>Aphelandra Ruellia</i>		176		26-30	21-25		36袋/m2，5斤袋
13	粉花翠芦莉	<i>Aphelandra Ruellia</i>		259		26-30	21-25		36袋/m2，5斤袋
14	鸢尾	<i>Iris tectorum Maxim.</i>		82		26-30	21-25		25袋/m2，5斤袋
15	花叶鹤掌柴	<i>Schefflera odorata cv. variegata</i>		1529		26-30	21-25		25袋/m2，5斤袋
16	红背桂	<i>Excoecaria cochinchinensis Lour.</i>		126		26-30	21-25		25袋/m2，5斤袋
17	进口大红花	<i>Hibiscus rosa-sinensis Linn.</i>		60		26-30	21-25		25袋/m2，5斤袋
18	蓝雪花	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>		262		26-30	21-25		25袋/m2，5斤袋
19	细叶龙船花	<i>Ixora coccinea L.</i>		192		26-30	21-25		25袋/m2，5斤袋
20	鸳鸯茉莉	<i>Brunfelsia latifolia Benth.</i>		98		21-25	16-20		49袋/m2，5斤袋
21	矮生粉花翠芦莉	<i>Aphelandra Ruellia</i>		604		21-25	16-20		49袋/m2，5斤袋
22	金叶苔草	<i>Carex 'Evergold'</i>		59		11-15	11-15		81袋/m2，5斤袋
23	肾蕨	<i>Nephrolepis auriculata (L.) Trimen</i>		64		16-20	16-20		49袋/m2，5斤袋
24	大叶油草	<i>Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.</i>		4746					件装式( 30cm*30cm/件)
25	佛甲草	<i>Sedum lineare Thunb.</i>		1421		16-20	16-20		49袋/m2，5斤袋( 种植于生反池顶)
26	钢结构支撑		242套						
27	种植土1		2705m3						厂区地面种植土，乔灌木种植穴按每株0.5m3换填，地被草坪处按30cm厚度回填，以实际现场工程量为准
28	种植土2		426m3						生反池顶种植土，按30cm厚度回填
29	屋顶汀步		33块						800mm*450mm*50mm厚芝麻白花岗岩烧面
30	屋顶人行道铺装		137m2						600mm*300mm*50mm厚灰色烧结砖

说明：表中数量为主要工程数量，不得直接作为清单使用。工程量以实际发生，并经过监理复核为准。

施工图出图  
负责人  
马 立

工程施工图设计出图  
专 用 章(1)  
资质证书号:A131000017  
有效期至2028年12月22日止  
上海市勘察设计行业协会统一颁发

			校 核	袁嘉梅	袁嘉梅	阶 段	施工图设计	<div><div></div><div>上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司</div><div>SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.</div></div>	东莞市沙田福祿沙污水处理厂二期工程	项目 编号	2021GD267SS
审 核	李亚群	李亚群	校 对	袁嘉梅	袁嘉梅	专 业	景观		子项名称	污水处理厂厂区总图	
设计负责人	何磊	何磊	设 计	孙妮	孙妮	比 例	无		图 号	DC200S-A-02-01	
专业负责人	杨龙	杨龙	制 图			日 期	2022.02.02		修 正 号	A	

