总体 | 景观
环卫 | 水工
桥梁 | 道路
暖通 | 给排
仪表 | 电气
结构 | 建筑
给排水 | 全签

迁移苗木工程数量表

序号	编号	苗木名称	规格			备注
			胸径(CM)	冠幅(M)	高度(M)	
1	S1	榕树	15	3.5	5	1、因项目建设需对场地内部分苗木进行外迁，外迁迁移点由甲方定，暂按10km计，具体根据实际情况定。 2、苗木迁移后加强养护保活，成活率需达到95%。所有迁移苗木，具体位置、品种及规格以现场实际为准；苗木移植的准备工作、挖掘及包装、吊装运输等应符合现行施工及验收的相关规定。 3、苗木保持全冠状态移植，为保证成活率，树杆做好保护措施；支撑方式为钢结构支撑。 4、其他灌木、地被、草皮等绿化现状物的均以移除为主，其移除量见主体专业清理场地的量。 5、苗木养护期12个月，或依据建设单位要求，养护期至接管单位负责养护时止。 6、本表依据测量单位提供的测量数据整理绘制。 7、迁移树木需编制迁移方案并取得相关部门的确认及许可，须报备行政管理部门批准。
2	S2	榕树	15	3.5	5	
3	S25	榕树	60	6	8.5	
4	S26	榕树	60	6	8.5	
5	S27	榕树	60	5.8	8	
6	S28	榕树	60	6	8	
7	S29	榕树	50	5.5	8	
8	钢结构支撑		7套			

绿化工程数量表

序号	苗木名称	学名	数量		规格				备注
			(株)	(M2)	胸径(CM)	高度(CM)	冠幅(CM)	土球(CM)	
	厂区								
1	香樟	*Cinnamomum camphora (L.) Presl.*	44		14-15	401-450	301-350	ø100	假植苗，全冠，树形优美，枝下高≥2.8m 钢结构支撑
2	凤凰木	*Delonix regia*	2		17-18	551-600	401-450	ø120	假植苗，全冠，树形优美，冠幅饱满 钢结构支撑
3	四季桂	*Osmanthus fragrans var. semperflorens*	24		9-10	301-350	201-250	ø70	假植苗，全冠，树形优美，冠幅饱满 钢结构支撑
4	日日樱	*Jatropha integerrima*	11			181-200	131-150	ø40	丛生，每丛12枝以上，树形优美，冠幅饱满
5	紫花翠芦莉	*Aphelandra Ruellia*		74		31-35	26-30		5斤袋，25袋/平方米
6	花叶鹅掌柴	*Schefflera odorata cv. variegata*		109		31-35	26-30		5斤袋，25袋/平方米
7	蓝雪花	*Ceratostigma plumbaginoides*		56		26-30	21-25		5斤袋，25袋/平方米
8	细叶龙船花	*Ixora chinensis Lam.*		70		26-30	21-25		5斤袋，25袋/平方米
9	紫雪茄花	*Cuphea articulata*		33		21-25	16-20		5斤袋，25袋/平方米
10	银边草	*Arrhenatherum elatius f. variegatum*		18		16-20	11-15		5斤袋，25袋/平方米
11	水生美人蕉	*Cannaglauca*		23		31-35	26-30		5斤袋，25袋/平方米
12	鸢尾	*Iris tectorum Maxim.*		24		26-30	21-25		5斤袋，25袋/平方米
13	肾蕨	*Nephrolepis auriculata (L.) Trimen*		12		21-25	16-20		5斤袋，36袋/平方米
14	马尼拉草	*Zoysia matrella (L.) Merr.*		307					件装，30*30/件，满铺
15	大叶油草	*Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.*		2190					件装，30*30/件，满铺
16	水红勒杜鹃	*Bougainvillea spectabilis Willd.*	106盆			31-35	31-35		盆苗，放置于挡墙花箱陶粒上
17	钢结构支撑		70套						详设计说明附图
18	种植土		1458m3						整体按50cm进行换填
19	陶粒		4m3						厚度20cm，铺设于挡墙花箱内
	公园								
20	大叶棕竹	*Eteeis guineensis Jocq*	15		地径12~15	151-180	101-120	ø50	修剪成形，姿态饱满
21	串钱柳	*Callistemon viminalis G.Don ex loud*	12		13-14	301-350	221-250	ø90	假植苗，全冠，树形优美，冠幅饱满 钢结构支撑
22	水蒲桃	*Syzygium jambos(L.)Alston*	8		15-16	601-650	251-300	ø110	假植苗，全冠，树形优美，冠幅饱满 钢结构支撑
23	宫粉紫荆	*Bauhinia variegata L.*	14		13-14	401-450	301-350	ø90	假植苗，全冠，树形优美，冠幅饱满 钢结构支撑
24	人面子	*Dracontomelon duperreanum Pierre*	20		14-15	401-450	221-250	ø100	假植苗，全冠，树形优美，冠幅饱满 钢结构支撑
25	凤凰木	*Delonix regia(Boj.)Raf.*	14		17-18	551-600	401-450	ø120	假植苗，全冠，树形优美，冠幅饱满 钢结构支撑
26	小叶榄仁	*Terminalia mantaly H.Perrier*	17		15-16	601-650	221-250	ø110	树姿态好，全冠栽植，4托以上，枝下高3.0~3.5m 钢结构支撑
27	锦叶榄仁	*Terminaliamantaly Tricicolor*	13		15-16	601-650	221-250	ø110	树姿态好，全冠栽植，4托以上，枝下高3.0~3.5m 钢结构支撑
28	红花鸡蛋花	*Plumeria rubra L.*	15		D12-13	301-350	251-300	ø90	假植苗，树形饱满，姿态优美，三级及以上分枝 钢结构支撑
29	小叶紫薇	*Tibouchina seecandra Cogn.*	30			151-180	81-100	ø50	灌木，冠幅饱满，姿态优美
30	双色龙船花	*Ixora chinensis Lam.*		106		26-30	26-30		小叶，5斤袋，25袋/平方米，橙红色、黄色混种
31	变叶木	*Codiaeum variegatum (L.) A.Juss.*		178		31-35	31-35		5斤袋，25袋/平方米
32	糖蜜草	*Melinis minutiflora P.Beauv.*		226		41-45	41-45		7斤袋，16袋/平方米
33	繁星花	*Pentas lanceolata (Forsk.) K.*		87		26-30	26-30		5斤袋，36袋/平方米
34	翠芦莉	*Ruellia brittoniana Leonard*		157		31-35	26-30		紫花，5斤袋，25袋/平方米
35	肾蕨	*Nephrolepis auriculata (L.) Trimen*		101		21-25	16-20		5斤袋，36袋/平方米
36	葱兰	*Zephyranthes candida (Lindl.)Herb.*		80		11-15	11-15		5斤袋，64袋/平方米，红花白花混种
37	金脉美人蕉	*Canna glauca L.*		70		31-35	26-30		5斤袋，25袋/平方米
38	矮蒲苇	*Cortaderia selloana 'Pumila'*		71		41-45	41-45		7斤袋，16袋/平方米
39	鸢尾	*Iris ensata var. hortensis Makino et Nemoto*		149		26-30	21-25		5斤袋，25袋/平方米
40	龙吐珠	*Clerodendrum thomsonae Balf.*		256		26-30	26-30		5斤袋，36袋/平方米，白花
41	水生美人蕉	*Canna glauca L.*		67		31-35	26-30		5斤袋，25袋/平方米，最适合栽培水深：<30cm
42	马尼拉草	*Zoysia matrella*		5581					件装，30*30/件，满铺
43	佛甲草	*Sedum lineare Thunb.*		419		16-20	16-20		49袋/m2，5斤袋（种植于驿站屋顶）
44	钢结构支撑		113套						详设计说明附图
45	种植土		3764m3						整体按50cm进行计算，种植穴按换填考虑，其余种植土均按回填考虑

说明：表中数量为主要工程数量，不得直接作为清单使用。工程量以实际发生，并经过监理复核为准。

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　　认定书编号：19078
业务范围：房屋建筑（含超限高层）工程；市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日

施工图出图
负责人
马　立
工程施工图设计出图专用章（1）
资质证书号：A131000017
有效期至2028年12月22日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

			校核 CHECKED	谭芸璟	谭芸璟	阶段 STAGE	施工图设计	
审核 AGREED	李亚群	李亚群	校对 CHECKED	谭芸璟	谭芸璟	专业 DCECIALITY	景观	
设计负责人 CHIEF DESIGNER	姜序	姜序	设计 DESIGNED	胡圣霖	胡圣霖	比例 SCALE	无	
专业负责人 DCECIALITY DCONSOR	杨龙	杨龙	制图 DRAWING			日期 DATE	2022.10.22	

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

东莞市清溪厦坭污水处理厂二期工程勘察设计

工程数量表

项目编号 PROJECT NO.	2022GD158SS
子项名称 SUB ITEM	景观园建
图号 DRAWING NO.	DC00S-02-02-01
修正号 REV NO.	A

N3_38_108054