广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年06月27日确认图纸
审图 机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19079
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2026年12月24日
2024年07月02日完成审查

序号	位置D线		管材及道路类型	长度	管径DN	自然地面标高（m）		设计管内底标高（m）		基坑深度H	基坑等级	支护类型	工作宽度b1	支撑宽度b2	基坑宽度B	垫层	参考钻孔	管道所在土层	管槽地基处理	
																			处理方案	桩长/换填厚度
	起点	终点		（m）	(mm)	起点	终点	起点	终点	（m）			（mm）	（mm）	（m）	（m）				（m）
1	0+002	0+000	焊接钢管-次-车砼	2.00	219.00	11.76	11.76	10.52	10.67	1.369	三级	板式支护（槽钢长1.8m）	300	80	0.979	0.2	ZK32	素填土	天然地基	/
2	0+004	0+002	焊接钢管-次-车砼	2.00	219.00	11.76	11.76	10.37	10.52	1.519	三级	板式支护（槽钢长1.8m）	300	80	0.979	0.2	ZK32	素填土	天然地基	/
3	0+006	0+004	焊接钢管-次-车砼	2.00	219.00	11.77	11.76	10.22	10.37	1.675	三级	板式支护（槽钢长2.5m）	300	80	0.979	0.2	ZK32	素填土	天然地基	/
4	0+012	0+006	焊接钢管-次-车砼	6.00	219.00	11.82	11.77	10.44	10.22	1.665	三级	板式支护（槽钢长2.5m）	300	80	0.979	0.2	ZK32	素填土	天然地基	/
5	0+013	0+012	球墨铸铁管-次-车砼	1.00	200.00	11.82	11.82	10.50	10.46	1.543	三级	板式支护（槽钢长1.8m）	300	80	0.96	0.2	ZK32	素填土	天然地基	/
6	0+016	0+013	球墨铸铁管-次-车砼	3.00	200.00	11.87	11.82	10.60	10.50	1.500	三级	板式支护（槽钢长1.8m）	300	80	0.96	0.2	ZK32	素填土	天然地基	/
7	0+018	0+016	球墨铸铁管-次-车砼	2.00	200.00	11.87	11.87	10.67	10.60	1.437	三级	板式支护（槽钢长1.8m）	300	80	0.96	0.2	ZK32	素填土	天然地基	/
8	0+018	0+022	球墨铸铁管-次-车砼	4.00	200.00	11.87	11.87	10.67	10.71	1.379	三级	板式支护（槽钢长1.8m）	300	80	0.96	0.2	ZK32	素填土	天然地基	/
9	0+022	0+034	球墨铸铁管-次-车砼	12.00	200.00	11.87	11.85	10.71	10.84	1.287	三级	板式支护（槽钢长1.8m）	300	80	0.96	0.2	ZK32	素填土	天然地基	/
10	0+034	0+044	球墨铸铁管-次-车砼	10.00	200.00	11.85	12.00	10.84	10.95	1.233	三级	板式支护（槽钢长1.8m）	300	80	0.96	0.2	ZK32	素填土	天然地基	/
11	0+052	0+044	球墨铸铁管-次-车砼	7.00	200.00	12.00	12.00	11.03	10.95	1.211	三级	板式支护（槽钢长1.8m）	300	80	0.96	0.2	ZK32	素填土	天然地基	/
合计：				51																

会签栏

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：杨浩文
注册号：1100543-S026
有效期：至2025年12月

工程设计出图专用章(05)
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计	项目(副)负责人	张亚峰		校核人	戴维		阶段	施工图设计
	桥头镇 结构工程 邓屋、田新、迳联村	专业负责人	唐云		审核人	唐云		图号	2023N108-SS020201-JG18-34
	设计参数表	设 计 人	鲍杰		审定人	杨浩文		日期	2024.06
								比例	