广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司 2024年06月27日确认图纸
审图 机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19079
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2028年12月24日
条件许可，应优先考虑采用

结构设计总说明

一. 工程概况和总则

1、适用于东莞市地区的管道改造，管径DN≥25。

管材主要采用PE管、不锈钢管、钢管、球墨铸铁管。

管道主要敷设在巷道、人行道、绿化带，局部位于市政主干路、次干路、支路。

管道施工方式：开挖深度H≤1200浅埋管道采用直槽开挖，H>1200时，根据地质、深度、路面类型等采用放坡开挖或支护开挖。

2、采用绝对标高，采用1985国家高程系。

3、计量单位(除注明外)：1)长度:mm；2)角度:度；3)标高:m；4)强度:N/mm!。

4、工程施工时，必须与工艺等工种图纸密切配合施工。

5、结构施工图中除特别注明外,均以本总说明为准。

6、建构筑物的主体结构设计工作年限：50年　结构安全等级：二级。

7、本总说明未详尽处,请遵照现行国家有关规范与规程规定施工。

8、结构应按设计规定的用途使用，并应定期检查结构状况进行必要的维护和维修。严禁下列影响结构使用安全的行为:

(1)擅自增加结构使用荷载;

(2)损坏地基基础;

(3)违规堆放爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性等危险物品；

(4)影响毗邻结构使用安全的结构改造与施工。

二. 设计依据:

1、《东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）岩土工程勘察报告》北京市勘察设计研究院有限公司，2023年8月。

2、采用中华人民共和国现行国家标准规范和规程进行设计,主要有:

《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008)

《工程结构通用规范》(GB55001-2021)

《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)

《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)

《给水排水工程埋地铸铁管管道结构设计规程》(CECS142-2002)

《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》(CECS141-2002)

《埋地塑料给水管道工程技术规程》(CJJ101-2016)

《钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015版)

《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)

《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016版)

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)

《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

《建筑基坑支护技术规程 》(JGJ120-2012)

《建筑地基处理技术规范》(DBJ/T15-38-2019)

《建筑基坑工程技术规程》(DBJ/T15-20-2016)

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)

《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)

《建筑基坑施工监测技术标准》(DBJ/T15-162-2019)

3、工程抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，结构重要性系数为1.0。场地建筑设防类别按标准类设防（丙类）考虑，管道抗震等级为四级。

4、混凝土结构的环境类别：构（建）筑物地面以上部分为一类，地面以下部分及露天构件为二类a；与水土接触、露天或潮湿环境下的构件为二类b，其余构件为一类。

5、工程构（建）筑物裂缝控制等级为三级，最大裂缝宽度限值≤0.2（一类0.3、二类a 0.2）mm。

6、管道的荷载标准值：管道地面汽车荷载：BZZ-100；地面堆积荷载的标准值：10kN/m!，基坑边超载值不得大于10kPa。

7、工程建筑物砌体施工质量控制等级为B级。

三. 材料选用及要求：

1、混凝土强度等级选用：

(1)垫层为C15；(2)混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P6。

2、阀门井砖砌体：MU20混凝土实心砖，DM M10干混预拌砂浆；抹灰采用DP M20干混预拌砂浆。

3、钢材：

(1)^表示HPB300钢筋(fy=270N/mm!)，$表示HRB400钢筋(fy=360N/mm!)。

(2)型钢、钢板、钢管及螺栓均采用Q235B钢。

(3)受力预埋件的锚筋应采用HPB300级(Ⅰ级)，HRB400级(Ⅲ级)钢筋,严禁采用冷加工钢筋。

(4)纵向受力的普通钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)

池底板	40mm(下层钢筋),30(上层钢筋)	池壁	30mm
顶板	30mm	梁、柱	35mm

(5)钢筋锚固及搭接：

受拉钢筋的最小锚固长度：除详图中注明者外，受拉钢筋的最小锚固长度，均按图集22G101-1第2-3页表取值。

纵向受压钢筋的锚固长度：不应小于受拉锚固长度的0.7倍，HPB300级钢筋其末端应做180°弯钩，弯后平直段长度不应小于3d。

受拉钢筋的最小搭接长度：除详图中注明者外，受拉钢筋绑扎搭接的搭接长度应根据位于同一连接区段内搭接钢筋的接头面积百分率按图集22G101-1第2-4页采用,其中钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度。凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。

(6)洞口直径D≤300时，钢筋应绕洞而过，不得截断。洞口直径D>300若需截断钢筋，则应进行孔洞加强处理；

底板及顶板孔洞加强做法，未特别注明的，均按《22G101-1》第2-63页；池壁孔洞加强做法见《附图A 池壁孔洞加强筋做法1》、《附图B 池壁孔洞加强筋做法2》。

(7)钢筋混凝土池壁、底板双层钢筋之间均须设置连系钢筋，池壁为$8@600X600，底板为$16@1000X1000。

(8)须采用预拌混凝土和预拌砂浆，严禁使用现场搅拌砼、砂浆。严禁使用海砂，混凝土中氯离子含量不得大于0.15%。

4、 工程中爬梯均采用塑钢爬梯，成品采购，可预埋或后期钻孔安装并采用水泥浆灌注密实。

5、 文件中所有标明的建材、建筑构配件和设备的具体型号，不得用以指定生产厂家、供应商。

四、钢管说明：

1、钢管制作、焊接

(1)钢管采用直缝焊接钢管，材料采用Q235B热轧低碳钢，板材须有经鉴定的出厂产品合格证。

(2)焊接钢管手工焊缝均采用V形焊缝双面施焊，焊条采用E4303型，如条件许可，应优先考虑采用自动或半自动焊接，采用相应的焊丝、焊剂和焊缝形式。焊缝外观质量和内部质量须达到《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中表5.3.2-1的要求；

钢管焊缝内部质量采用超声波检验，其抽检比例及质量标准分别如下：

埋管段管道总计20%，过道路、障碍管道总计100%，100%超声检测的焊缝质量合格标准不应低于国家现行标准《承压设备无损检测 第3部分 超声检测》JB/T 4730.3 规定的Ⅰ级；

抽样或局部超声检测的焊缝质量合格标准不应低于国家现行标准《承压设备无损检测 第3部分 超声检测》JB/T 4730.3 规定的Ⅱ级。并可根据抽检质量情况适当调整抽检比例。

(3)工厂内拼接的钢管段长度应根据运输条件确定，尽可能多地采用工厂焊接。钢管45°弯管及与其相邻的直管段（长度不小于1500mm）应在工厂内焊接成型，其焊缝质量应达到二级标准，并进行≥40%的射线照相检验或超声波检验。

(4)对接管接口纵向焊缝应错开布置，相邻纵向焊缝错开距离不小于300mm，环向焊缝应避免设在支承处及跨中。

(5)对接管接口中心线偏差不得超过1.5mm，管端接口间隙不得超过3.0mm，管口平面位置偏差不应超过1.0mm。钢管周长允许误差为±0.3%管径，管端接口的椭圆度不超过0.5%管径，其它部位的椭圆度不超过0.6%管径。

(6)管托、支架及其它明露铁件防腐同明露钢管外壁防腐；钢管(板)防腐涂层养护时间不应少于7天。外露钢管在使用过程中应及时保养以防管材及焊缝锈蚀而损坏。

2、钢管安装

(1)钢管45度斜管段及与其相接的水平埋地钢管壁厚同管桥桥管，不同壁厚的埋地钢管连接采用分级过渡，每级管壁厚度相差为2mm，改变管壁厚度的对接焊缝距离不小于3000mm；为保持管道与管桥变形协调，应待相邻埋地管道沉降变形基本稳定后，再与管桥两端平管段连接。

(2)管道拼接应根据出厂钢管的长度，预先作好施工组织设计，以方便管道运输、吊装及焊接；管道对接焊缝不得设于管托及斜拉支架拉结节点位置。必须保证钢管和管道支架的焊缝施工质量，焊接施工必须由有相应资质的焊工进行。

3、钢管防腐

(1)管道的内外防腐作法详见《技术指引》。

五、施工要求及质量检测：

1、实际放线后，如遇现状地形与设计情况不同或管道和井距离建(构)筑物太近,请及时通知设计人员进行调整。另外，对于沿河边敷设的管道，须确认不会碰到河岸挡墙、并遵守水务管理部门规定方可进行埋管。

2、混凝土浇筑时必须振捣密实，不得漏振。

3、施工缝处理方法：

必须在已浇筑混凝土其抗压强度大于1.2MPa时处理：先将已浇筑混凝土接缝表面凿毛，剔除浮石，用清水冲刷后，铺一层2cm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆，然后再浇筑混凝土。

4、施工期间注意基坑排水，防止管道从水池上浮。

5、回填工作必须及时进行，尽量缩短混凝土其的外露时间，应沿井四周分层均匀回填，密实度大于95%。

工程设计出图专用章(05)
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计	项目(副)负责人	张亚峰	张亚峰	校核人	戴维	戴维	阶段	施工图设计	
	桥头镇 结构工程 李屋、石水口、田头角村	专业负责人	唐云	唐云	审核人	唐云	唐云	图号	2023N108-SS020202-JG01	
	结构设计总说明	设 计 人	鲍杰	鲍杰	审定人	杨浩文	杨浩文	日期	2024.06	比例 1:100