广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年06月27日确认图纸
审图 机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19079
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2026年12月24日
2024年07月02日完成审查

石水口村段 设计参数表（一）

序号	位置		管材及道路类型	长度	管径DN	自然地面标高（m）		设计管内底标高（m）		基坑深度H	基坑等级	支护类型	工作宽度b1	支撑宽度b2	基坑宽度B	垫层	参考钻孔	管道所在土层	管槽地基处理	
	起点	终点		（m）	（mm）	起点	终点	起点	终点	（m）			（mm）	（mm）	（m）	（m）			处理方案	桩长/换填厚度（m）
1	0+014	0+000	球墨铸铁管-混凝土次干路	14	250	8.325	8.286	6.438	6.492	2.0405	三级	槽钢支护（4m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
2	0+014	0+017	球墨铸铁管-混凝土次干路	4	250	8.325	8.345	6.438	6.424	2.104	三级	槽钢支护（4m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
3	0+017	0+021	球墨铸铁管-混凝土次干路	4	250	8.345	8.397	6.424	6.490	2.114	三级	槽钢支护（4m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
4	0+021	0+037	球墨铸铁管-混凝土次干路	16	250	8.397	8.329	6.490	6.759	1.9385	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
5	0+037	0+040	球墨铸铁管-混凝土次干路	3	250	8.329	8.283	6.759	6.817	1.718	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
6	0+040	0+044	球墨铸铁管-绿化带	4	250	8.283	8.226	6.817	6.889	1.6015	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
7	0+048	0+044	球墨铸铁管-绿化带	4	250	8.245	8.226	6.899	6.889	1.5415	三级	板式支护（槽钢1.8m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
8	0+054	0+048	球墨铸铁管-混凝土次干路	6	250	8.277	8.245	6.916	6.899	1.5535	三级	板式支护（槽钢1.8m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
9	0+057	0+054	焊接钢管-混凝土次干路	3	273	8.290	8.277	6.923	6.916	1.564	三级	板式支护（槽钢1.8m）	300	80	1.033	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
10	0+059	0+057	焊接钢管-混凝土次干路	2	273	8.301	8.290	6.929	6.923	1.5695	三级	板式支护（槽钢1.8m）	300	80	1.033	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
11	0+062	0+059	焊接钢管-混凝土次干路	4	273	8.320	8.301	5.481	6.929	2.3055	三级	槽钢支护（5m）	300	80	1.033	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
12	0+064	0+062	焊接钢管-混凝土次干路	2	273	8.330	8.320	5.481	5.481	3.044	三级	A型钢板桩（6m）	300	150	1.173	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
13	0+068	0+064	焊接钢管-混凝土次干路	4	273	8.351	8.330	5.481	5.481	3.0595	三级	A型钢板桩（6m）	300	150	1.173	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
14	0+072	0+068	焊接钢管-混凝土次干路	4	273	8.364	8.351	7.008	5.481	2.313	三级	槽钢支护（5m）	300	80	1.033	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
15	0+076	0+072	焊接钢管-混凝土次干路	5	273	8.370	8.364	6.958	7.008	1.584	三级	板式支护（槽钢1.8m）	300	80	1.033	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
16	0+082	0+076	球墨铸铁管-混凝土次干路	6	250	8.372	8.370	6.894	6.958	1.645	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
17	0+137	0+082	球墨铸铁管-人行道	55	250	8.388	8.372	6.267	6.894	1.9995	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
18	0+157	0+137	球墨铸铁管-混凝土次干路	20	250	8.393	8.388	6.045	6.267	2.4345	三级	槽钢支护（5m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
19	0+162	0+157	球墨铸铁管-人行道	5	250	8.395	8.393	5.988	6.045	2.5775	三级	槽钢支护（5m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
20	0+168	0+162	球墨铸铁管-人行道	6	250	8.387	8.395	5.988	5.988	2.603	三级	槽钢支护（6m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
21	0+229	0+168	球墨铸铁管-人行道	61	250	8.400	8.387	5.989	5.988	2.605	三级	槽钢支护（6m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
22	0+232	0+229	球墨铸铁管-人行道	3	250	8.414	8.400	5.989	5.989	2.618	三级	槽钢支护（6m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
23	0+235	0+232	球墨铸铁管-混凝土次干路	3	250	8.427	8.414	5.989	5.989	2.6315	三级	槽钢支护（6m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
24	0+260	0+235	球墨铸铁管-混凝土次干路	25	250	8.393	8.427	5.990	5.989	2.6205	三级	槽钢支护（6m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
25	0+276	0+260	球墨铸铁管-绿化带	16	250	8.370	8.393	5.990	5.990	2.5915	三级	槽钢支护（5m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
26	0+300	0+276	球墨铸铁管-混凝土次干路	24	250	8.337	8.370	5.990	5.990	2.5635	三级	槽钢支护（5m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
27	0+305	0+300	球墨铸铁管-混凝土次干路	5	250	8.340	8.337	5.990	5.990	2.5485	三级	槽钢支护（5m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
28	0+306	0+305	球墨铸铁管-绿化带	1	250	8.340	8.340	5.990	5.990	2.55	三级	槽钢支护（5m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
29	0+361	0+306	球墨铸铁管-绿化带	55	250	8.293	8.340	6.633	5.990	2.205	三级	槽钢支护（4m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
30	0+387	0+361	球墨铸铁管-混凝土次干路	26	250	8.271	8.293	6.934	6.633	1.6985	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	1.01	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/

会签栏

工程设计出图专用章(05)
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计
桥头镇 结构工程 李屋、石水口、田头角村
石水口设计参数表(三十七)

项目(副)负责人	张亚峰		校核人	戴维		阶段	施工图设计		
专业负责人	唐云		审核人	唐云		图号	2023N108-SS020202-JG19-61		
设 计 人	鲍杰		审定人	杨浩文		日期	2024.06	比例	1:100