景观 总体

水工 环卫

道路 桥梁

设备 暖通

电气 仪表

建筑 结构

给水 排水

会签

公共广播系统设备清单

序号	名称	技术规格	数量	单位	说明
1	公共广播系统主设备	含数字网络广播系统计算机及软件、音源设备、呼叫站台、呼叫站键盘、控制输入输出单元等，并可切入火灾自动报警系统信号；满足消防产品相关认证；	1	项	
2	数字网络音频终端	含网络音频解码器、功放、功放切换器等，功放功率500W	26	套	
3	壁挂式扬声器	6W	17	套	
4	吸顶式扬声器	6W	4	套	
5	高品质大功率音箱	40W	34	套	
6	室外高品质大功率音箱	40W	8	套	
7	消防报警联动主机		1	套	
8	工业以太网交换机	2个单模千兆光口，12个千兆RJ45口；可组光纤环形冗余网络	1	台	
9	工业以太网交换机	2个单模光口，至少8个RJ45口，POE供电；可组光纤环形冗余网络	13	台	
10	光模块		28	个	
11	公共广播系统附件	各类安装附件辅材及相关线缆等；阻燃型	1	项	

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：10078
业务范围：房屋建筑（含超限高层）工程；市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日

说明：

1、本材料表所列设备仅指主要供货范围，是系统的必要组成部分，并非详细完整配置。投标人应根据系统整体要求提供材料表中未列出但为使整套系统能够长期正常有效运行所需的货物和附件（包括但不限于：硬件、软件、支架、附件、线缆、专用设备和工具、材料等）。

施工图出图负责人
曹晶

工程施工图设计出图专用章（1）
资质证书号:A131000017
有效期至2028年12月22日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

			校　核 CHECKED	张善伟	张善伟	阶　段 STAGE	施工图设计
审　核 AGREED	李翊君	李翊君	校　对 CHECKED	张善伟	张善伟	专　业 SPECIALITY	自控及仪表
设计负责人 CHIEF DESIGNER	姜序	姜序	设　计 DESIGNED	黄启韬	黄启韬	比　例 SCALE	/
专业负责人 SPECIALITY SPONSOR	黄启韬	黄启韬	制　图 DRAWING			日　期 DATE	2023.12.25

SMEDI®
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

东莞市黄江梅塘南部污水处理厂一期工程

公共广播系统主要设备材料表

项目编号 PROJECT NO.	2021GD290SS
子项名称 SUB ITEM	安全防范及信息化基础设施
图　号 DRAWING NO.	DC00I-RD-03-08
修 正 号 REV NO.	

N1_1022_108040