电缆一览表

序号	电缆编号	起点	起点端子	终点	终点端子	规格型号	长度(米)	备注
1	Z001	人脸门禁一体机 MJ001		二级泵房 2SPX		六类带屏蔽双绞线	25	信号
2	D001	人脸门禁一体机 MJ001		二级泵房 2SPX		YJV-0.6/1 3x2.5	25	供电
3	Z002	人脸门禁一体机 MJ002		二级泵房 2SPX		六类带屏蔽双绞线	25	信号
4	D002	人脸门禁一体机 MJ002		二级泵房 2SPX		YJV-0.6/1 3x2.5	25	供电
5	Z003	人脸门禁一体机 MJ003		二级泵房 2SPX		六类带屏蔽双绞线	20	信号
6	D003	人脸门禁一体机 MJ003		二级泵房 2SPX		YJV-0.6/1 3x2.5	20	供电
7	Z004	人脸门禁一体机 MJ004		滤池 3SPX		六类带屏蔽双绞线	10	信号
8	D004	人脸门禁一体机 MJ004		滤池 3SPX		YJV-0.6/1 3x2.5	10	供电
9	Z005	人脸门禁一体机 MJ005		滤池 3SPX		六类带屏蔽双绞线	20	信号
10	D005	人脸门禁一体机 MJ005		滤池 3SPX		YJV-0.6/1 3x2.5	20	供电
11	Z006	人脸门禁一体机 MJ006		加药间 4SPX		六类带屏蔽双绞线	20	信号
12	D006	人脸门禁一体机 MJ006		加药间 4SPX		YJV-0.6/1 3x2.5	20	供电
13	Z007	人脸门禁一体机 MJ007		加药间 4SPX		六类带屏蔽双绞线	40	信号
14	D007	人脸门禁一体机 MJ007		加药间 4SPX		YJV-0.6/1 3x2.5	40	供电
15	Z008	人脸门禁一体机 MJ008		加药间 4SPX		六类带屏蔽双绞线	80	信号
16	D008	人脸门禁一体机 MJ008		加药间 4SPX		YJV-0.6/1 3x2.5	80	供电
17								
18	TCOM1	1SPX-2SPX-3SPX-4SPX		中控室 SPP		单模铠装12芯光缆	1000	安防环网
19	D0102	二级泵房PLC1		二级泵房 2SPX		YJV-0.6/1 3x4	15	供电
20	D0501	门卫UPS		门卫 1SPX		YJV-0.6/1 3x4	15	供电
21	D0201	滤池PLC2		滤池 3SPX		YJV-0.6/1 3x4	15	供电
22	D0201	加药间PLC3		滤池 4SPX		YJV-0.6/1 3x4	15	供电
23	D0009	中控室UPS		中控室 SPP		YJV-0.6/1 3x4	15	供电

设备材料表

序号	符 号	名 称	型 号 及 规 格	单位	数量	备 注
1		以太网线	超6类4对UTP双绞线	米	680	
2		六类带屏蔽双绞线	六类带屏蔽双绞线	米	280	
3		供电电缆	YJV-0.6/1 3x2.5	米	240	
4		供电电缆	YJV-0.6/1 3x4	米	75	
5		光纤	单模铠装12芯光纤	米	1000	
6		破路恢复	混凝土，开槽0.2m深，0.4m宽	米	20	
7		钢管	SC32 热镀锌	米	100	
8		PVC管	重型PVC电工套管,壁厚2mm DN20	米	2000	

工程施工图设计出图专用章(1)
资质证书号:A131000017
有效期至2028年12月22日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发
工程施工图设计出图专用章(电子)
资质证书号：A131000017
有效期至：2028年12月22日

审核 AGREED	陆继诚		校核 CHECKED	范翔宇		阶段 STAGE	施工图设计
设计负责人 CHIEF DESIGNER	王健		校对 CHECKED	范翔宇		专业 SPECIALITY	自控及仪表
专业负责人 SPECIALITY SPONSOR	黄凯		设计 DESIGNED	陈旭春		比例 SCALE	/
			制图 DRAWING			日期 DATE	2024.08

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）

电缆一览表、材料表(二)

项目编号 PROJECT NO.	2023GD2333S
子项名称 SUB ITEM	总图
图号 DRAWING NO.	WC-04-31-28
修正号 REV NO.	