



图例：

- 泵进口管道/储罐出口管道
- 泵出口管道
- 现状设施
- 本次新增手动阀
- 本次新增电动阀

说明：

- 管径单位为毫米。
- 开工前需复测确认主要尺寸，与图纸一致，方可施工。
- 管道尽量沿地面和墙壁布置。
- 加药系统的主电源引自现有的配电系统。
- 新增加药泵、阀门、流量计等用电设备的供电，控制由加药系统的配电控制系统（PLC柜）完成，并与之通讯。
- 加药系统负责提供系统包内配电、控制及通信电缆、桥架、管路及接地等系统。
- 因缺少水厂原始资料，底图为现场测量后复建图，不代表真实的1:1比例。

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）
中堂水厂加药系统改造设计图
厂区加氯间平面布置图

项目负责人	姚左钢 鲍磊	校核人	周川 李晓	阶段	施工图设计		
专业负责人	韩宝平 许春蕾	审核人	单晓峻	图号	2023N121-SS030501-GS02		
设计人	杜梦婵	审定人	姚左钢	日期	2024. 08	比例	示意

