



10						
9						
8		镀锌钢管	SC32	米	100	
7		温度传感器	带防风罩5个测量点 精度:0.1℃, 铂电阻输入式	套	4	
6	(P)	压力变送器	量程: 0~1MPa	个	4	具体规格及配套内容见总材料表
5						
4	(H)	温度采集控制箱	带温度传感器、变送器、铂电阻输入设备 400×300×50mm (W×D×H)	面	4	具体规格及配套内容见总材料表
3	PLCS	PLC5柜	内PLC5可编程序控制器	面	1	具体规格及配套内容见总材料表
2	UPS5	UPS5柜	5KVA UPS主机	面	1	具体规格及配套内容见总材料表
1						
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

说明:

- 1、单位: 高程为米, 其余为毫米。
- 2、由于厂平面原有管道基础资料缺失, 图中管道高程仅供参考。施工时以实际管道高程为准。
- 3、由于原始设计资料缺失, 图中标注尺寸均为现场测量值。施工时需现场复测。如设计图纸与现场实际情况不符, 应通知设计人及甲方共同协商解决后再施工。
- 4、图中所示房间壁厚、门窗、楼梯、护栏等位置仅为示意, 并非实际尺寸。
- 5、所有设备电缆路由就近引自现状电缆通道(电缆沟、线槽、管)。
- 6、本工程无支册详图, 图纸中仅体现管径管径敷设路由。电缆规格与长度参见电缆清册与材料表。为实际测量结果。