

检测费用汇总

工程名称： 东莞市大朗竹山水质净化厂工程第三方监测

序号	检测内容	不含税金额（元）	税金（元）	含税金额（元）
一	第三方监测	392307.63	23538.46	415846.09

备注：增值税税率按6%，工程量以实际发生量为准。

第三方监测工程量清单计价表

东莞市大朗竹山水质净化厂

序号	检测项目	单位	工程量	不含税单价	不含税合价	备注
一、厂区基坑						
1	点位埋设费用					
1)	平面（竖向）位移监测基准点埋设	点	3.00	3301.89	9,905.67	粤建检协【2015】8号 表3.1.3②
2)	基坑顶部水平、竖向位移埋设	点	16.00	235.85	3,773.60	粤建检协【2015】8号 表3.1.3①
3)	地下水位监测点埋设	m	130.00	169.81	22,075.30	粤建检协【2015】8号表3.1.10①
4)	地表竖向位移埋设	点	16.00	235.85	3,773.60	粤建检协【2015】8号 表3.1.1①
2	厂区基坑监测费用					
1)	基坑顶水平位移监测	点·次	672.00	85.17	57,234.24	粤建检协【2015】8号 表3.1.3④ 二等、单向、简单 含22%技术费
2)	基坑顶部竖向位移监测	点·次	672.00	57.55	38,673.60	粤建检协【2015】8号 表3.1.1③ 二等、单测、简单 含22%技术费
3)	地下水位监测	点·次	504.00	188.68	95,094.72	粤建检协【2015】8号 表3.1.10③
4)	地表竖向位移监测	点·次	672.00	57.55	38,673.60	粤建检协【2015】8号 表3.1.1③ 二等、单测、简单 含22%技术费
3	厂区管线基坑监测费用					
1)	基坑顶水平位移监测	点·次	24.00	85.17	2,044.08	粤建检协【2015】8号 表3.1.3④ 二等、单向、简单 含22%技术费
2)	基坑顶部竖向位移监测	点·次	24.00	57.55	1,381.20	粤建检协【2015】8号 表3.1.1③ 二等、单测、简单 含22%技术费

第三方监测工程量清单计价表

东莞市大朗竹山水质净化厂

序号	检测项目	单位	工程量	不含税单价	不含税合价	备注
3)	地下水位监测	点·次	24.00	188.68	4,528.32	粤建检协【2015】8号 表3.1.10③
4)	地表竖向位移监测	点·次	24.00	57.55	1,381.20	粤建检协【2015】8号 表3.1.1③ 二等、单测、简单 含22%技术费
二	粗格栅泵房沉井监测					
1	点位埋设费用					
1)	基坑顶部水平、竖向位移埋设	点	4.00	235.85	943.40	粤建检协【2015】8号 表3.1.3①
2)	地下水位监测点埋设	m	40.00	169.81	6,792.40	粤建检协【2015】8号 表3.1.10①
3)	地下水位监测点清孔	孔	10.00	396.23	3,962.30	粤建检协【2015】8号 表3.1.10②
4)	周边道路竖向位移埋设	点	4.00	235.85	943.40	粤建检协【2015】8号 表3.1.1①
2	监测费用					
1)	基坑顶水平位移监测	点·次	260.00	85.17	22,144.20	粤建检协【2015】8号 表3.1.3④ 二等、单向、简单 含22%技术费
2)	基坑顶部竖向位移监测	点·次	260.00	57.55	14,963.00	粤建检协【2015】8号 表3.1.1③ 二等、单测、简单 含22%技术费
3)	地下水位监测	点·次	260.00	188.68	49,056.80	粤建检协【2015】8号 表3.1.10③
4)	周边道路竖向位移	点·次	260.00	57.55	14,963.00	粤建检协【2015】8号 表3.1.1③ 二等、单测、简单 含22%技术费
小计					392,307.63	