


自然地面标高	12.000															
设计地面标高（m）	12.000															
设计管内底标高（m）	10.800															
管顶覆土（m）	0.88															
管道埋深（m）	1.2															
管径（mm）及坡度（‰）	<div><div>DN300</div><div>3</div><div>DN400</div><div>2</div></div>															
管材及连接方式	HDPE缠绕增强结构壁B型管（SN=8.0） 承插双胶圈密封柔性连接															
管道基础及施工方式	开挖施工 180°砂石基础															
平面距离（m）	<div><div>7</div><div>8</div><div>8</div><div>7</div><div>6</div><div>21</div><div>16</div><div>38</div><div>17</div><div>10</div><div>18</div><div>43</div></div>															
节点编号	W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42															
节点规格（mm）	ø800 ø800 ø800 ø800 ø800 ø800 ø800 ø800 ø800 ø800 ø1000 ø800 ø800 ø1000															
节点标准图号	22S521,页12 22S521,页12 22S521,页12 22S521,页12 22S521,页13 22S521,页13 22S521,页12 22S521,页13 22S521,页13 22S521,页13 22S521,页13 22S521,页13 22S521,页13 22S521,页13															

- 1.本图尺寸单位为米,1985国家高程基准;
- 2.纵断面横向比例为1:500,竖向比例为1:100。

<div></div> 中国市政工程东北设计研究总院有限公司							代建单位		东莞市水务集团建设管理有限公司						
							工程名称		东莞市大朗寮边水质净化厂工程						
审 定		刘 双	2022	校 核		刘健辉	2022	子项名称		污水厂总图					
审 核		刘 双	2022	设 计		朱松林	2022			厂区污水管线纵断面图					
项目负责人		薛 昆	2022	制 图		陶文鑫	2022	阶 段		施工图	专 业	管 线	工 艺	比 例	
专业负责人		梁 伟	2022	日 期		2025.04	图 号		25P-830S-01S-10	工程编号	25P-8304S		版 次	A	