广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司 2025年04月27日确认图纸
审图 机构名称：广州地铁设计院施工图咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：1406
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨人索道、轨道交通）工程;
有效期至：2026年12月24日
2025年04月28日完成审查

序号	编号	起点	终点	管缆			保护管		安装方式	备注
				材料及规格	工作芯数	长度（m）	管径（mm）	长度（m）		
1	04-C1-ATL406	生化池6#潜水推流器控制箱 ATL406	计算机房 PLC	KVVP-7x1.5	-	-	SC32	6	电缆沟、穿管暗敷	TL406
2	04-C2-ATL406	生化池6#潜水推流器控制箱 ATL406	计算机房 PLC	KVVP-10x1.5	-	-	SC32	6	电缆沟、穿管暗敷	TL406
3	04-C3-ATL406	生化池6#潜水推流器控制箱 ATL406	计算机房 PLC	DJYPV-2×2×1.0	-	-	SC25	6	电缆沟、穿管暗敷	TL406
4	04-C1-ATL407	生化池7#潜水推流器控制箱 ATL407	计算机房 PLC	KVVP-7x1.5	-	-	SC32	6	电缆沟、穿管暗敷	TL407
5	04-C2-ATL407	生化池7#潜水推流器控制箱 ATL407	计算机房 PLC	KVVP-10x1.5	-	-	SC32	6	电缆沟、穿管暗敷	TL407
6	04-C3-ATL407	生化池7#潜水推流器控制箱 ATL407	计算机房 PLC	DJYPV-2×2×1.0	-	-	SC25	6	电缆沟、穿管暗敷	TL407
7	04-C1-ATL408	生化池8#潜水推流器控制箱 ATL408	计算机房 PLC	KVVP-7x1.5	-	-	SC32	4	电缆沟、穿管暗敷	TL408
8	04-C2-ATL408	生化池8#潜水推流器控制箱 ATL408	计算机房 PLC	KVVP-10x1.5	-	-	SC32	4	电缆沟、穿管暗敷	TL408
9	04-C3-ATL408	生化池8#潜水推流器控制箱 ATL408	计算机房 PLC	DJYPV-2×2×1.0	-	-	SC25	4	电缆沟、穿管暗敷	TL408
10	04-C1-ATL409	生化池9#潜水推流器控制箱 ATL409	计算机房 PLC	KVVP-7x1.5	-	-	SC32	5	电缆沟、穿管暗敷	TL409
11	04-C2-ATL409	生化池9#潜水推流器控制箱 ATL409	计算机房 PLC	KVVP-10x1.5	-	-	SC32	5	电缆沟、穿管暗敷	TL409
12	04-C3-ATL409	生化池9#潜水推流器控制箱 ATL409	计算机房 PLC	DJYPV-2×2×1.0	-	-	SC25	5	电缆沟、穿管暗敷	TL409
13	04-C1-ATL410	生化池10#潜水推流器控制箱 ATL410	计算机房 PLC	KVVP-7x1.5	-	-	SC32	6	电缆沟、穿管暗敷	TL410
14	04-C2-ATL410	生化池10#潜水推流器控制箱 ATL410	计算机房 PLC	KVVP-10x1.5	-	-	SC32	6	电缆沟、穿管暗敷	TL410
15	04-C3-ATL410	生化池10#潜水推流器控制箱 ATL410	计算机房 PLC	DJYPV-2×2×1.0	-	-	SC25	6	电缆沟、穿管暗敷	TL410
16	04-C1-ATL411	生化池11#潜水推流器控制箱 ATL411	计算机房 PLC	KVVP-7x1.5	-	-	SC32	3	电缆沟、穿管暗敷	TL411
17	04-C2-ATL411	生化池11#潜水推流器控制箱 ATL411	计算机房 PLC	KVVP-10x1.5	-	-	SC32	3	电缆沟、穿管暗敷	TL411
18	04-C3-ATL411	生化池11#潜水推流器控制箱 ATL411	计算机房 PLC	DJYPV-2×2×1.0	-	-	SC25	3	电缆沟、穿管暗敷	TL411
19	04-C1-ATL412	生化池12#潜水推流器控制箱 ATL412	计算机房 PLC	KVVP-7x1.5	-	-	SC32	8	电缆沟、穿管暗敷	TL412
20	04-C2-ATL412	生化池12#潜水推流器控制箱 ATL412	计算机房 PLC	KVVP-10x1.5	-	-	SC32	8	电缆沟、穿管暗敷	TL412
21	04-C3-ATL412	生化池12#潜水推流器控制箱 ATL412	计算机房 PLC	DJYPV-2×2×1.0	-	-	SC25	8	电缆沟、穿管暗敷	TL412
22	04-C1-ATL413	生化池13#潜水推流器控制箱 ATL413	计算机房 PLC	KVVP-7x1.5	-	-	SC32	8	电缆沟、穿管暗敷	TL413
23	04-C2-ATL413	生化池13#潜水推流器控制箱 ATL413	计算机房 PLC	KVVP-10x1.5	-	-	SC32	8	电缆沟、穿管暗敷	TL413
24	04-C3-ATL413	生化池13#潜水推流器控制箱 ATL413	计算机房 PLC	DJYPV-2×2×1.0	-	-	SC25	8	电缆沟、穿管暗敷	TL413
25	04-C1-ATL414	生化池14#潜水推流器控制箱 ATL414	计算机房 PLC	KVVP-7x1.5	-	-	SC32	3	电缆沟、穿管暗敷	TL414
26	04-C2-ATL414	生化池14#潜水推流器控制箱 ATL414	计算机房 PLC	KVVP-10x1.5	-	-	SC32	3	电缆沟、穿管暗敷	TL414
27	04-C3-ATL414	生化池14#潜水推流器控制箱 ATL414	计算机房 PLC	DJYPV-2×2×1.0	-	-	SC25	3	电缆沟、穿管暗敷	TL414
28	04-C1-ATL415	生化池15#潜水推流器控制箱 ATL415	计算机房 PLC	KVVP-7x1.5	-	-	SC32	4	电缆沟、穿管暗敷	TL415
29	04-C2-ATL415	生化池15#潜水推流器控制箱 ATL415	计算机房 PLC	KVVP-10x1.5	-	-	SC32	4	电缆沟、穿管暗敷	TL415
30	04-C3-ATL415	生化池15#潜水推流器控制箱 ATL415	计算机房 PLC	DJYPV-2×2×1.0	-	-	SC25	4	电缆沟、穿管暗敷	TL415
31	04-C1-ATL416	生化池16#潜水推流器控制箱 ATL416	计算机房 PLC	KVVP-7x1.5	-	-	SC32	8	电缆沟、穿管暗敷	TL416
32	04-C2-ATL416	生化池16#潜水推流器控制箱 ATL416	计算机房 PLC	KVVP-10x1.5	-	-	SC32	8	电缆沟、穿管暗敷	TL416
33	04-C3-ATL416	生化池16#潜水推流器控制箱 ATL416	计算机房 PLC	DJYPV-2×2×1.0	-	-	SC25	8	电缆沟、穿管暗敷	TL416
34	04-C1-AJB401	生化池1#潜水搅拌器控制箱 AJB401	计算机房 PLC	KVVP-7x1.5	-	-	SC32	6	电缆沟、穿管暗敷	JB401
35	04-C2-AJB401	生化池1#潜水搅拌器控制箱 AJB401	计算机房 PLC	KVVP-10x1.5	-	-	SC32	6	电缆沟、穿管暗敷	JB401
36	04-C3-AJB401	生化池1#潜水搅拌器控制箱 AJB401	计算机房 PLC	DJYPV-2×2×1.0	-	-	SC25	6	电缆沟、穿管暗敷	JB401
37	04-C1-AJB402	生化池2#潜水搅拌器控制箱 AJB402	计算机房 PLC	KVVP-7x1.5	-	-	SC32	4	电缆沟、穿管暗敷	JB402
38	04-C2-AJB402	生化池2#潜水搅拌器控制箱 AJB402	计算机房 PLC	KVVP-10x1.5	-	-	SC32	4	电缆沟、穿管暗敷	JB402
39	04-C3-AJB402	生化池2#潜水搅拌器控制箱 AJB402	计算机房 PLC	DJYPV-2×2×1.0	-	-	SC25	4	电缆沟、穿管暗敷	JB403
40	04-C1-AJB403	生化池3#潜水搅拌器控制箱 AJB403	计算机房 PLC	KVVP-7x1.5	-	-	SC32	3	电缆沟、穿管暗敷	JB403

中国市政工程东北设计研究总院有限公司
出图专用章
证书编号：2200389
吉林省住房和城乡建设厅核准

中国市政工程东北设计研究总院有限公司						代建单位	东莞市水务集团建设管理有限公司				
						工程名称	东莞市大朗蔡边水质净化厂工程				
审定	吴瑞强		校核	徐小玲		子项名称	AOA生物池				
审核	吴瑞强		设计	吕振兴		AOA生物池管线表（四）					
项目负责人	薛昆		制图	吕振兴		阶段	施工图	专业	电气	比例	
专业负责人	张生		日期	2025.04	图号	25P-8304S-16D-0512	工程编号	25P-8304S	版次	A	