广东省施工图数字化审查专用
出图设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
图章 2025年04月27日确认图纸
机构名称：广州地铁设计院施工图咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19009
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、风景园林）工程
审图 有效期至：2026年12月24日
图章 2025年04月28日完成审查

序号	线缆号	连接点 起点项目代号	连接点 终点项目代号	线缆型号规格 型号	线缆型号规格 芯数和截面 (mm²)	线缆型号规格 备用芯数	线缆型号规格 长度 (m)	配管 管径 (mm)	配管 长度 (m)	备注
1	ORP201-P	PLC2.0	ORP201	KW	3x1.5		115	25	15	电缆沟、穿管暗敷
2	ORP201-S	PLC2.0	ORP201	KWP	3x1.5		115	25	15	电缆沟、穿管暗敷
3	ORP202-P	PLC2.0	ORP202	KW	3x1.5		65	25	10	电缆沟、穿管暗敷
4	ORP202-S	PLC2.0	ORP202	KWP	3x1.5		65	25	10	电缆沟、穿管暗敷
5	ORP203-P	PLC2.0	ORP203	KW	3x1.5		60	25	10	电缆沟、穿管暗敷
6	ORP203-S	PLC2.0	ORP203	KWP	3x1.5		60	25	10	电缆沟、穿管暗敷
7	ORP204-P	PLC2.0	ORP204	KW	3x1.5		60	25	10	电缆沟、穿管暗敷
8	ORP204-S	PLC2.0	ORP204	KWP	3x1.5		60	25	10	电缆沟、穿管暗敷
9	ORP205-P	PLC2.0	ORP205	KW	3x1.5		75	25	15	电缆沟、穿管暗敷
10	ORP205-S	PLC2.0	ORP205	KWP	3x1.5		75	25	15	电缆沟、穿管暗敷
11	ORP206-P	PLC2.0	ORP206	KW	3x1.5		35	25	10	电缆沟、穿管暗敷
12	ORP206-S	PLC2.0	ORP206	KWP	3x1.5		35	25	10	电缆沟、穿管暗敷
13	ORP207-P	PLC2.0	ORP207	KW	3x1.5		45	25	10	电缆沟、穿管暗敷
14	ORP207-S	PLC2.0	ORP207	KWP	3x1.5		45	25	10	电缆沟、穿管暗敷
15	ORP208-P	PLC2.0	ORP208	KW	3x1.5		55	25	10	电缆沟、穿管暗敷
16	ORP208-S	PLC2.0	ORP208	KWP	3x1.5		55	25	10	电缆沟、穿管暗敷
17										
18	DO201-P	PLC2.0	DO201	KW	3x1.5		95	25	10	电缆沟、穿管暗敷
19	DO201-S	PLC2.0	DO201	KWP	3x1.5		95	25	10	电缆沟、穿管暗敷
20	DO202-P	PLC2.0	DO202	KW	3x1.5		65	25	10	电缆沟、穿管暗敷
21	DO202-S	PLC2.0	DO202	KWP	3x1.5		65	25	10	电缆沟、穿管暗敷
22	DO203-P	PLC2.0	DO203	KW	3x1.5		60	25	10	电缆沟、穿管暗敷
23	DO203-S	PLC2.0	DO203	KWP	3x1.5		60	25	10	电缆沟、穿管暗敷
24	DO204-P	PLC2.0	DO204	KW	3x1.5		60	25	10	电缆沟、穿管暗敷
25	DO204-S	PLC2.0	DO204	KWP	3x1.5		60	25	10	电缆沟、穿管暗敷
26	DO205-P	PLC2.0	DO205	KW	3x1.5		55	25	10	电缆沟、穿管暗敷
27	DO205-S	PLC2.0	DO205	KWP	3x1.5		55	25	10	电缆沟、穿管暗敷
28	DO206-P	PLC2.0	DO206	KW	3x1.5		35	25	10	电缆沟、穿管暗敷
29	DO206-S	PLC2.0	DO206	KWP	3x1.5		35	25	10	电缆沟、穿管暗敷
30	DO207-P	PLC2.0	DO207	KW	3x1.5		45	25	10	电缆沟、穿管暗敷
31	DO207-S	PLC2.0	DO207	KWP	3x1.5		45	25	10	电缆沟、穿管暗敷
32	DO208-P	PLC2.0	DO208	KW	3x1.5		55	25	10	电缆沟、穿管暗敷
33	DO208-S	PLC2.0	DO208	KWP	3x1.5		55	25	10	电缆沟、穿管暗敷
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										

序号	线缆号	连接点 起点项目代号	连接点 终点项目代号	线缆型号规格 型号	线缆型号规格 芯数和截面 (mm²)	线缆型号规格 备用芯数	线缆型号规格 长度 (m)	配管 管径 (mm)	配管 长度 (m)	备注
1	MLSS201-P	PLC2.0	MLSS201	KW	3x1.5		100	25	10	电缆沟、穿管暗敷
2	MLSS201-S	PLC2.0	MLSS201	KWP	3x1.5		100	25	10	电缆沟、穿管暗敷
3	MLSS202-P	PLC2.0	MLSS202	KW	3x1.5		65	25	10	电缆沟、穿管暗敷
4	MLSS202-S	PLC2.0	MLSS202	KWP	3x1.5		65	25	10	电缆沟、穿管暗敷
5	MLSS203-P	PLC2.0	MLSS203	KW	3x1.5		60	25	10	电缆沟、穿管暗敷
6	MLSS203-S	PLC2.0	MLSS203	KWP	3x1.5		60	25	10	电缆沟、穿管暗敷
7	MLSS204-P	PLC2.0	MLSS204	KW	3x1.5		75	25	10	电缆沟、穿管暗敷
8	MLSS204-S	PLC2.0	MLSS204	KWP	3x1.5		75	25	10	电缆沟、穿管暗敷
9	MLSS205-P	PLC2.0	MLSS205	KW	3x1.5		55	25	10	电缆沟、穿管暗敷
10	MLSS205-S	PLC2.0	MLSS205	KWP	3x1.5		55	25	10	电缆沟、穿管暗敷
11	MLSS206-P	PLC2.0	MLSS206	KW	3x1.5		55	25	10	电缆沟、穿管暗敷
12	MLSS206-S	PLC2.0	MLSS206	KWP	3x1.5		55	25	10	电缆沟、穿管暗敷
13										
14	NO3-N201-P	PLC2.0	NO3-N201	KW	3x1.5		115	25	35	电缆沟、穿管暗敷
15	NO3-N201-S	PLC2.0	NO3-N201	KWP	3x1.5		115	25	35	电缆沟、穿管暗敷
16	NO3-N202-P	PLC2.0	NO3-N202	KW	3x1.5		75	25	15	电缆沟、穿管暗敷
17	NO3-N202-S	PLC2.0	NO3-N202	KWP	3x1.5		75	25	15	电缆沟、穿管暗敷
18	NO3-N203-P	PLC2.0	NO3-N203	KW	3x1.5		50	25	5	电缆沟、穿管暗敷
19	NO3-N203-S	PLC2.0	NO3-N203	KWP	3x1.5		50	25	5	电缆沟、穿管暗敷
20	NH201-P	PLC2.0	NH201	KW	3x1.5		115	25	35	电缆沟、穿管暗敷
21	NH201-S	PLC2.0	NH201	KWP	3x1.5		115	25	35	电缆沟、穿管暗敷
22	NH202-P	PLC2.0	NH202	KW	3x1.5		75	25	15	电缆沟、穿管暗敷
23	NH202-S	PLC2.0	NH202	KWP	3x1.5		75	25	15	电缆沟、穿管暗敷
24	NH203-P	PLC2.0	NH203	KW	3x1.5		50	25	5	电缆沟、穿管暗敷
25	NH203-S	PLC2.0	NH203	KWP	3x1.5		50	25	5	电缆沟、穿管暗敷
26										
27	FT201-S	PLC2.0	FT205	KWP	3x1.5		80	25	15	电缆沟、穿管暗敷
28										
29	H-MB1-S	11-1AA	PLC2.0	DJYPV	2x2x1.0		30			电缆沟
30	H-MB2-S	11-13AA	PLC2.0	DJYPV	2x2x1.0		35			电缆沟
31										
32		AZM401	PLC2.0	KWP	3x1.5		15	25	5	电缆沟、穿管暗敷
33		AZM01	PLC2.0	KWP	3x1.5		110	25	10	电缆沟、桥架、穿管暗敷
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										

中国市政工程东北设计研究总院有限公司
出图专用章
证书编号：2200389
吉林省住房和城乡建设厅核准

专业	会签栏
给排水	
建筑	
结构	
电气	
仪表	
通风空调	
热力	
燃气	
机械	

中国市政工程东北设计研究总院有限公司

代建单位	东莞市水务集团建设管理有限公司						
工程名称	东莞市大朗蔡边水质净化厂工程						
子项名称	仪表及自控						
PLC2.0仪表电缆配置表							
审定	具瑞强	校核	徐小玲	阶段	施工图	专业	自控
审核	具瑞强	设计	吕振兴	比例			
项目负责人	薛昆	制图	吕振兴				
专业负责人	张生	日期	2025.04	图号	25P-8304S-17Y- 21	工程编号	25P-8304S
				版次	A		